

STUDIO TECNICO

Geom. ALLAIS FABRIZIO

Casteldelfino, via Roma n.42, 12020 tel. 3470508176



Programma "6000 Campanili" previsto dall'art.18, comma 9 del " decreto del fare"

**LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE
VIARIA COMUNALE INFRASTRUTTURE
ACCESSORIE E FUNZIONALI ALLA STESSA**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMPUTO METRICO

**Il Committente: COMUNE DI CASTELDELFINO
PROVINCIA DI CUNEO**

Il tecnico:

02 Ottobre 2013

	DESCRIZIONE INTERVENTO	U.M.	IMPORTO	MANODOPERA	COSTO	IMPORTO
			UNITARIO	LORDA	MATERIALI	TOTALE
CASTELDEFINO - CAPOLUOGO						
	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere					
01.A01.A05	In assenza di alberi	m ³				
01.A01.A05.010	PIAZZA VIA BELLINO - STRADA CIMITERO	225,00	4,79	€ 171,25	€ 906,50	€ 1.077,75
	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.					
01.A01.C65	In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza	m ³				
01.A01.C65.030	PIAZZA VIA BELLINO - STRADA CIMITERO	225,00	4,93	€ 544,64	€ 564,61	€ 1.109,25
	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti					
01.A21.A40	Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20	m ²				

01.A21.A40.005	PIAZZA VIA BELLINO - STRADA CIMITERO - PIAZZA LOCALITA' BAISO	3.100,00	6,25	€ 4.748,81	€ 14.626,19	€ 19.375,00
	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra					
01.A21.A60	Su carreggiate stradali e su banchine	m ²				
01.A21.A60.005	PIAZZA VIA BELLINO - STRADA CIMITERO - PIAZZA LOCALITA' BAISO	3.100,00	1,66	€ 3.742,17	€ 1.403,83	€ 5.146,00
	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate					
01.A22.A82	Steso a mano dello spessore compresso di cm 12	m ²				
01.A22.A82.030	PIAZZA VIA BELLINO - STRADA CIMITERO - PIAZZA LOCALITA' BAISO	3.100,00	25,03	€ 32.596,82	€ 44.996,18	€ 77.593,00

	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01.A22.B00	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi	m ²				
01.A22.B00.015	DA STRADA PIAZZA SANTI DEL POPOLO A VIA PONTECHIANALE - STRADA VIA GUGLIETTA E PIAZZA - ACCESSO E PIAZZETTE CIMITERO	8.000,00	8,19	€ 8.242,42	€ 57.277,58	€ 65.520,00
01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di					
01.A22.A90.005	Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base	m ²				
		11.100,00	0,65	€ 1.670,99	€ 5.544,01	€ 7.215,00
	Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma, di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno					
01.A02.F10	Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.	m				
01.A02.F10.005		50,00	17,90	€ 753,77	€ 141,23	€ 895,00

	<p>Provvista di barriera stradale spartitraffico (guard - rails) composta da elemento orizzontale della lunghezza di metri lineari da 3.00 a 3.60 in nastro di acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm 3) forati alle estremita' muniti di catadiottri con pellicola rifrangente rossa e bianca, su supporto di lamiera d'acciaio, compresi gli eventuali elementi distanziatori dai piedritti completi della bulloneria per il collegamento tra la fasce e tra fasce e piedritto, occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice; il tutto secondo quanto disposto dalla circolare del ministero dei lavori pubblici n.2337 dell'11.07.1987</p>					
01.P13.L20	m				
01.P13.L20.005		50,00	22,96	€ 0,00	€ 1.148,00	€ 1.148,00
	<p>Provvista elementi terminali curvi per barriere stradali (guard - rails) in nastro d'acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300g/m² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm3) aperti a ventaglio, forati e completi della bulloneria occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice. il tutto secondo il disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n.2337 del 11.07.1987</p>					
01.P13.L30	cad				
01.P13.L30.005		2,00	27,81	€ 0,00	€ 55,62	€ 55,62

	Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m ² avente profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80, spessore non inferiore a mm 5					
01.P13.L40	Della lunghezza di mm1650	cad				
		17,00	36,41	€ 0,00	€ 618,97	€ 618,97
	Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails), compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, il fissaggio degli elementi tra loro e del piedritto a terra, il riempimento dello scavo a mano e la relativa pigiatura					
01.A24.A10	Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno	m				
01.A24.A10.005		50,00	30,76	€ 1.321,14	€ 216,86	€ 1.538,00
	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a					
01.A01.B10	Cm 60 eseguito a macchina	m ²				
01.A01.B10.032		7,00	24,57	€ 118,07	€ 53,92	€ 171,99
	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali					
01.A04.B05	Con betoniera	m ³				
01.A04.B05.020		4,50	89,47	€ 128,64	€ 273,98	€ 402,62
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano					

01.A04.C00	In struttura di fondazione	m ³				
01.A04.C00.005		4,50	78,11	€ 351,50	€ 0,00	€ 351,50
	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza da cm 40 a 50, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,90, a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore, a piano naturale o lavorate a punta fine sullafaccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate o riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3, sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose					
01.P18.N40	...	m				
01.P18.N40.005		16,00	18,47	€ 0,00	€ 295,52	€ 295,52
	Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massiciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea					
01.A23.B00	Con scavo eseguito a macchina	m				
01.A23.B00.010		16,00	16,47	€ 240,86	€ 22,66	€ 263,52
	TOTALE			€ 54.631,08	€ 128.145,66	€ 182.776,74
BORGATA PUY						

01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti					
01.A21.A40.005	Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20	m ²				
		850,00	6,25	€ 1.302,09	€ 4.010,41	€ 5.312,50
01.A21.A60	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra					
01.A21.A60.005	Su carreggiate stradali e su banchine	m ²				
		850,00	1,66	€ 1.026,08	€ 384,92	€ 1.411,00

01.A22.A82	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate					
01.A22.A82.030	Steso a mano dello spessore compreso di cm 12	m ²				
		850,00	25,03	€ 8.937,84	€ 12.337,66	€ 21.275,50
01.A22.B00	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01.A22.B00.015	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi	m ²				
		8.100,00	8,19	€ 8.345,45	€ 57.993,55	€ 66.339,00

01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di					
01.A22.A90.005	Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base	m ²				
		8.950,00	0,65	€ 1.347,33	€ 4.470,17	€ 5.817,50
	<p>Provvista di barriera stradale spartitraffico (guard - rails) composta da elemento orizzontale della lunghezza di metri lineari da 3.00 a 3.60 in nastro di acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm 3) forati alle estremita' muniti di catadiottri con pellicola rifrangente rossa e bianca, su supporto di lamiera d'acciaio, compresi gli eventuali elementi distanziatori dai piedritti completi della bulloneria per il collegamento tra la fasce e tra fasce e piedritto, occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice; il tutto secondo quanto disposto dalla circolare del ministero dei lavori pubblici n.2337 dell'11.07.1987</p>					
01.P13.L20	m				
01.P13.L20.005		250,00	22,96	€ 0,00	€ 5.740,00	€ 5.740,00

	Provvista elementi terminali curvi per barriere stradali (guard - rails) in nastro d'acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300g/m ² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm3) aperti a ventaglio, forati e completi della bulloneria occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice. il tutto secondo il disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n.2337 del 11.07.1987					
01.P13.L30	cad				
01.P13.L30.005		12,00	27,81	€ 0,00	€ 333,72	€ 333,72
	Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m ² avente profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80, spessore non inferiore a mm 5					
01.P13.L40	Della lunghezza di mm1650	cad				
		85,00	36,41	€ 0,00	€ 3.094,85	€ 3.094,85
	Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails), compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, il fissaggio degli elementi tra loro e del piedritto a terra, il riempimento dello scavo a mano e la relativa pigiatura					
01.A24.A10	Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno	m				
01.A24.A10.005		250,00	30,76	€ 6.605,71	€ 1.084,29	€ 7.690,00

	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a					
01.A01.B10	Cm 60 eseguito a macchina	m ²				
01.A01.B10.032		32,00	24,57	€ 539,75	€ 246,49	€ 786,24
	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali					
01.A04.B05	Con betoniera	m ³				
01.A04.B05.020		20,00	89,47	€ 571,71	€ 1.217,69	€ 1.789,40
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano					
01.A04.C00	In struttura di fondazione	m ³				
01.A04.C00.005		20,00	78,11	€ 1.562,20	€ 0,00	€ 1.562,20
	Ripulitura e selezione polloni di bosco ceduo degradato comprendente tutte le opere di decespugliamento ed eliminazione dei materiali di risulta; successivo taglio delle piante morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D.L. e successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, riduzione in astoni di lunghezza commerciale, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili, trasporto del legname ai magazzini municipali e loro scarico a seconda delle disposizioni impartite insindacabilmente dalla D.L.					
20.A27.A80	Per superfici boscate comprese tra m ² 1000 e m ² 5000	m ²				
20.A27.A80.010		5.000,00	2,28	€ 10.371,72	€ 1.028,28	€ 11.400,00

	Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato su indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua					
20.A27.B70	Eseguito a mano	m ²				
20.A27.B70.005		3.000,00	0,24	€ 355,46	€ 364,54	€ 720,00
	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.					
01.A01.A55	Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento	m ³				
01.A01.A55.010	NUOVE PIAZZOLE	80,00	10,74	€ 377,10	€ 482,10	€ 859,20
	TOTALE			€ 41.342,44	€ 92.788,67	€ 134.131,11
BORGATE BERTINES - SERRE - ALBOIN						

	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate					
01.A22.A82	Steso a mano dello spessore compreso di cm 12	m ²				
01.A22.A82.030		180,00	25,03	€ 1.892,72	€ 2.612,68	€ 4.505,40
	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01.A22.B00	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi	m ²				
01.A22.B00.015		9.860,00	8,19	€ 10.158,78	€ 70.594,62	€ 80.753,40

01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di					
01.A22.A90.005	Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base	m ²				
		10.040,00	0,65	€ 1.511,42	€ 5.014,58	€ 6.526,00
	<p>Provvista di barriera stradale spartitraffico (guard - rails) composta da elemento orizzontale della lunghezza di metri lineari da 3.00 a 3.60 in nastro di acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm 3) forati alle estremita' muniti di catadiottri con pellicola rifrangente rossa e bianca, su supporto di lamiera d'acciaio, compresi gli eventuali elementi distanziatori dai piedritti completi della bulloneria per il collegamento tra la fasce e tra fasce e piedritto, occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice; il tutto secondo quanto disposto dalla circolare del ministero dei lavori pubblici n.2337 dell'11.07.1987</p>					
01.P13.L20	m				
01.P13.L20.005		150,00	22,96	€ 0,00	€ 3.444,00	€ 3.444,00

	Provvista elementi terminali curvi per barriere stradali (guard - rails) in nastro d'acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300g/m ² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm3) aperti a ventaglio, forati e completi della bulloneria occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice. il tutto secondo il disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n.2337 del 11.07.1987					
01.P13.L30	cad				
01.P13.L30.005		8,00	27,81	€ 0,00	€ 222,48	€ 222,48
	Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m ² avente profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80, spessore non inferiore a mm 5					
01.P13.L40	Della lunghezza di mm1650	cad				
		50,00	36,41	€ 0,00	€ 1.820,50	€ 1.820,50
	Posa in opera di barriere stradali di protezione(guardrails), compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, il fissaggio degli elementi tra loro e del piedritto a terra, il riempimento dello scavo a mano e la relativa pigiatura					
01.A24.A10	Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno	m				
01.A24.A10.005		150,00	30,76	€ 3.963,43	€ 650,57	€ 4.614,00

	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a					
01.A01.B10	Cm 60 eseguito a macchina	m ²				
01.A01.B10.032		18,00	24,57	€ 303,61	€ 138,65	€ 442,26
	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali					
01.A04.B05	Con betoniera	m ³				
01.A04.B05.020		11,00	89,47	€ 314,44	€ 669,73	€ 984,17
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano					
01.A04.C00	In struttura di fondazione	m ³				
01.A04.C00.005		11,00	78,11	€ 0,00	€ 859,21	€ 859,21
	TOTALE			€ 18.144,40	€ 86.027,02	€ 104.171,42
BORGATA RABIOUX						
	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti					
01.A21.A40	Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20	m ²				

01.A21.A40.005		300,00	6,25	€ 459,56	€ 1.415,44	€ 1.875,00
	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra					
01.A21.A60	Su carreggiate stradali e su banchine	m ²				
01.A21.A60.005		300,00	1,66	€ 362,15	€ 135,85	€ 498,00
	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindatura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate					
01.A22.A82	Steso a mano dello spessore compresso di cm 12	m ²				
01.A22.A82.030		300,00	25,03	€ 3.154,53	€ 4.354,47	€ 7.509,00

	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01.A22.B00	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi	m ²				
01.A22.B00.015		1.050,00	8,19	€ 1.081,82	€ 7.517,68	€ 8.599,50
01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di					
01.A22.A90.005	Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base	m ²				
		1.350,00	0,65	€ 203,23	€ 674,27	€ 877,50
	TOTALE			€ 5.261,29	€ 14.097,71	€ 19.359,00
BORGATA TORRETTE						

	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio					
01.A22.B00	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi	m ²				
01.A22.B00.015		11.500,00	8,19	€ 11.848,47	€ 82.336,53	€ 94.185,00
01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di					
01.A22.A90.005	Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base	m ²				
		11.500,00	0,65	€ 1.731,21	€ 5.743,79	€ 7.475,00
	OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte:					

18.A01.E14	con pietrame reperito in loco o proveniente dal disfacimento di vecchi manufatti con analoghe caratteristiche, nei pressi del cantiere, malta cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m ³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico irregolare compresa stilatura dei giunti	m ³				
18.A01.E14.010		100,00	246,26	€ 24.626,00	€ 0,00	€ 24.626,00
	Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato alla sommità, con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo					
01.P13.L60	Interasse m 1.50 con montante in p120	m				
01.P13.L60.015		200,00	68,87	€ 0,00	€ 13.774,00	€ 13.774,00
	TOTALE			€ 38.205,68	€ 101.854,32	€ 140.060,00
FOGNATURA A CALDANE						
14.P01.A05	Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso					
14.P01.A05 005						
	20x0,80=16,00	m ²	6,15	€ 98,40	€ 0,00	€ 98,40

01.A01.A90	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo					
01.A01.A90.005	Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m ³ 1.					
	240x1,00x1,20=288,00	m ³	17,11	€ 3.628,74	€ 1.298,94	€ 4.927,68
01.A01.B76	Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili					
01.A01.B76.005	Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali					
	100,00	m ³	22,56	€ 1.678,01	€ 577,99	€ 2.256,00
01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione					
01.A01.B87.020	Eseguito con mezzo meccanico					
	240x0,80x0,80=153,60	m ³	7,97	€ 371,79	€ 852,40	€ 1.224,19
01.A01.C65	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.					

01.A01.C65.030	In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza					
	134,40	m ³	4,93	€ 325,33	€ 337,26	€ 662,59
08.P03.I03	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 4 kN/m ² , eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08.P03.I03.010	di diametro esterno 250					
	240,00	m	26,37	€ 3.413,75	€ 2.915,05	€ 6.328,80
08.P03.I72	Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP) strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 16 kN/m ² , eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: TRATTO PER ACQUE PIOVANE, ALLACCI FOGNATURE E GRONDAIE					
08.P03.I72.001	di diametro esterno 160					
	350,00	m	19,46	€ 3.911,56	€ 2.899,44	€ 6.811,00

07.A11.K20	Nastri					
07.A11.K20.005	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere					
	240,00	m	1,09	€ 261,60	€ 0,00	€ 261,60
07.P21.V20	Nastri					
07.P21.V20.010	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm					
	240,00	m	0,14	€ 0,00	€ 33,60	€ 33,60
08.P03.G63	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm ²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura					
08.P03.G63.005	14	cad	192,98	€ 1.444,34	€ 1.257,38	€ 2.701,72

08.P01.I66	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe d 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.					
08.P01.I66.005	Peso ca kg 57: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm. 600 minimi					
	24	cad	99,84	€ 0,00	€ 2.396,16	€ 2.396,16
08.P01.B03	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori					
08.P01.B03.025	spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45					
	10	cad	31,65	€ 0,00	€ 316,50	€ 316,50
14.P13.A05	Posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato di fornitura dell'Ente appaltante compresa la sigillatura dei tubi					
14.P13.A05.005	24	cad	28,92	€ 694,08	€ 0,00	€ 694,08
08.P03.H45	Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08.P03.H45.025	del diametro esterno di cm 25					
	3	cad	282,80	€ 40,04	€ 808,36	€ 848,40
16.P01.A15	Conglomerati - cassetture ed opere in c. a.					

16.P01.A15.005	'Misto cementato per sottofondo. Fornitura e getto in opera di misto cementato per strati di fondazione sede binari, o per sottofondo alla pavimentazione bituminosa, dosato a 80 kg. di cemento e 100 kg. di filler pozzolanico per ogni mc. di inerte per : - sottofondo steso a macchina o mano e successivamente compattato con rullo vibrante da 8 ton. compreso il ricarico a mano dopo la rullatura per la determinazione dello spessore di progetto.					
	350,00x1,20x0,15=63,00	m ³	70,84	€ 450,75	€ 4.012,17	€ 4.462,92
01.A04.C30	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa					
01.A04.C30.005	In strutture di fondazione					
	350,00x1,20x0,15=63,00	m ³	20,30	€ 280,08	€ 998,82	€ 1.278,90
01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti					
01.A21.A40.005	Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20					
	140,00x1,20=168,00					

	100,00x3,00=300,00					
	100,00x3,00=300,00					
	768,00	m ²	6,25	€ 1.176,48	€ 3.623,52	€ 4.800,00
01.A22.A82	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate					
01.A22.A82.040	Steso a mano dello spessore compreso di cm 12					
	1.020,00	m ²	29,20	€ 12.512,26	€ 17.271,74	€ 29.784,00
08.P01.F 10	Provvista e posa di Braghe per allacciamenti condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08.P01.F 10 020	di diametro esterno 250					
	25	cad	40,86	€ 1.021,50	€ 0,00	€ 1.021,50

a corpo	Realizzazione di impianto di depurazione secondario costituito da pozzetto di ispezione, fossa "imhoff, pozzetto, seconda fossa hmohoff, pozzetto, percolato biologico, pozzetti di ispezione, compreso lo scavo, tubazioni, struttura coperchi in cls autoportanti per transito mezzi, tubazione di scarico e qualunque opera per rendere il lavoro finito a regola d'arte,comprensivo di riempimenti e eventuali muretti di contenimento in pietra.					
				€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00
	TOTALE			€ 41.308,71	€ 54.599,33	€ 95.908,04
FOGNATURA ALBOIN						
01.A01.A90	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo					
01.A01.A90.005	Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m ³ 1.					
	200x1,00x1,20=240,00	m ³	17,11	€ 3.023,95	€ 1.082,45	€ 4.106,40

01.A01.B76	Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili					
01.A01.B76.005	Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali					
	100,00	m ³	22,56	€ 1.678,01	€ 577,99	€ 2.256,00
01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione					
01.A01.B87.020	Eseguito con mezzo meccanico					
	200x0,80x0,80=128,00	m ³	7,97	€ 309,82	€ 710,34	€ 1.020,16
01.A01.C65	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.					
01.A01.C65.030	In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza					
	120,00	m ³	4,93	€ 290,48	€ 301,12	€ 591,60

08.P03.I03	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 4 kN/m ² , eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:					
08.P03.I03.010	di diametro esterno 250					
	170,00	m	26,37	€ 2.418,08	€ 2.064,82	€ 4.482,90
08.P03.I72	Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP) strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 16 kN/m ² , eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: TRATTO PER ACQUE PIOVANE, ALLACCI FOGNATURE E GRONDAIE					
08.P03.I72.001	di diametro esterno 160					
	170,00+52,00=222,00	m	19,46	€ 2.481,05	€ 1.839,07	€ 4.320,12
07.A11.K20	Nastri					

07.A11.K20.005	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere					
	170,00	m	1,09	€ 185,30	€ 0,00	€ 185,30
07.P21.V20	Nastri					
07.P21.V20.010	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm					
	170,00	m	0,14	€ 0,00	€ 23,80	€ 23,80
08.P03.G63	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm ²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura					
08.P03.G63.005	11	cad	192,98	€ 1.134,84	€ 987,94	€ 2.122,78
08.P01.I66	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe d 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.					

08.P01.I66.005	Peso ca kg 57: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm. 600 minimi					
	17	cad	99,84	€ 0,00	€ 1.697,28	€ 1.697,28
08.P01.B03	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori					
08.P01.B03.025	spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45					
	6	cad	31,65	€ 0,00	€ 189,90	€ 189,90
14.P13.A05	Posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato di fornitura dell'Ente appaltante compresa la sigillatura dei tubi					
14.P13.A05.005	17	cad	28,92	€ 491,64	€ 0,00	€ 491,64
08.P03.H45	Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08.P03.H45.025	del diametro esterno di cm 25					
	1	cad	282,80	€ 13,35	€ 269,45	€ 282,80
16.P01.A15	Conglomerati - cassature ed opere in c. a.					

16.P01.A15.005	'Misto cementato per sottofondo. Fornitura e getto in opera di misto cementato per strati di fondazione sede binari, o per sottofondo alla pavimentazione bituminosa, dosato a 80 kg. di cemento e 100 kg. di filler pozzolanico per ogni mc. di inerte per : - sottofondo steso a macchina o mano e successivamente compattato con rullo vibrante da 8 ton. compreso il ricarico a mano dopo la rullatura per la determinazione dello spessore di progetto.					
	200,00x1,20x0,15=36,00	m ³	70,84	€ 257,57	€ 2.292,67	€ 2.550,24
01.A04.C30	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa					
01.A04.C30.005	In strutture di fondazione					
	200,00x1,20x0,15=36,00	m ³	20,30	€ 160,05	€ 570,75	€ 730,80
01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti					
01.A21.A40.005	Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20					
	200,00x3,00=600,00	m ²	6,25	€ 919,13	€ 2.830,87	€ 3.750,00

01.A22.A82	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate					
01.A22.A82.040	Steso a mano dello spessore compresso di cm 12					
	200,00x3,00=600,00	m ²	29,20	€ 7.360,15	€ 10.159,85	€ 17.520,00
08.P01.F 10	Provvista e posa di Braghe per allacciamenti condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato					
08.P01.F 10 020	diametro esterno 250					
	25	cad	40,86	€ 0,00	€ 1.021,50	€ 1.021,50
a corpo	Realizzazione di impianto di depurazione secondario costituito da pozzetto di ispezione, fossa "imhoff, pozzetto, seconda fossa hmohoff, pozzetto, percolato biologico, pozzetti di ispezione, compreso lo scavo, tubazioni, struttura coperchi in cls autoportanti per transito mezzi, tubazione di scarico e qualunque opera per rendere il lavoro finito a regola d'arte,comprendivo di riempimenti e eventuali muretti di contenimento in pietra.					
				€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00

	TOTALE			€ 30.723,42	€ 41.619,80	€ 72.343,22
FOGNATURA VIA PONTECHIANALE						
01.A01.A90	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo					
01.A01.A90.005	Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m ³ 1.					
	200x2,00x1,50=600,00	m ³	17,11	€ 7.559,88	€ 2.706,12	€ 10.266,00
01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione					
01.A01.B87.020	Eseguito con mezzo meccanico					
	200x2,00x1,50=600,00	m ³	7,97	€ 1.452,29	€ 3.329,71	€ 4.782,00
01.A01.C65	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. TUBI					
01.A01.C65.030	In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza					
	40,00	m ³	4,93	€ 96,83	€ 100,37	€ 197,20

08.P03.G03	Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08.P03.G03.025	del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4					
	200,00	m	102,45	€ 6.608,02	€ 13.881,98	€ 20.490,00
08.P03.I72	Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP) strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 16 kN/m ² , eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: TRATTO PER ACQUE PIOVANE, ALLACCI FOGNATURE E GRONDAIE					
08.P03.I72.001	di diametro esterno 160					
	300,00	m	19,46	€ 3.352,76	€ 2.485,24	€ 5.838,00
07.A11.K20	Nastri					

07.A11.K20.005	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere					
	200,00	m	1,09	€ 218,00	€ 0,00	€ 218,00
07.P21.V20	Nastri					
07.P21.V20.010	Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm					
	200,00	m	0,14	€ 0,00	€ 28,00	€ 28,00
08.P03.G63	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm ²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura					
08.P03.G63.005	6	cad	192,98	€ 619,00	€ 538,88	€ 1.157,88
08.P01.I66	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe d 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.					

08.P01.I66.005	Peso ca kg 57: telaio rotondo mm. 850-passo d'uomo mm. 600 minimi					
	6	cad	99,84	€ 0,00	€ 599,04	€ 599,04
14.P13.A05	Posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato di fornitura dell'Ente appaltante compresa la sigillatura dei tubi					
14.P13.A05.005	6	cad	28,92	€ 173,52	€ 0,00	€ 173,52
08.P03.H45	Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte					
08.P03.H45.025	del diametro esterno di cm 25					
	2	cad	282,80	€ 26,70	€ 538,90	€ 565,60
16.P01.A15	Conglomerati - casserature ed opere in c. a.					
16.P01.A15.005	'Misto cementato per sottofondo. Fornitura e getto in opera di misto cementato per strati di fondazione sede binari, o per sottofondo alla pavimentazione bituminosa, dosato a 80 kg. di cemento e 100 kg. di filler pozzolanico per ogni mc. di inerte per : - sottofondo steso a macchina o mano e successivamente compattato con rullo vibrante da 8 ton. compreso il ricarico a mano dopo la rullatura per la determinazione dello spessore di progetto.					
	200,00x1,20x0,15=36,00	m ³	70,84	€ 257,57	€ 2.292,67	€ 2.550,24

01.A04.C30	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa					
01.A04.C30.005	In strutture di fondazione					
	200,00x1,20x0,15=36,00	m ³	20,30	€ 160,05	€ 570,75	€ 730,80
01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti					
01.A21.A40.005	Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm20					
	200,00x2,00=400,00	m ²	6,25	€ 612,75	€ 1.887,25	€ 2.500,00
01.A22.A82	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate					

